

«Утверждаю»

Председатель Межрегионального
Общественного Христианского
Экологического движения

 И.Л. Коневиченко

« ___ » _____ 2004 года

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И КОМПЛЕКСНОМУ
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБУСТРОЙСТВУ, ВКЛЮЧАЯ
ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ОЗ. СЕСТРОРЕЦКИЙ РАЗЛИВ, ПЛЯЖ «СЕВЕРНЫЙ»
КУРОРТНЫЙ РАЙОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.

Разработан:
Генеральный директор
МУП «Невское-54»



/Аврух Р.М./

ИСПОЛНИТЕЛИ:

Главный инженер



Б.Ю. Акименко

Инженер-проектировщик



Е.Д. Музыченко

Инженер-сметчик



И.И. Виткевичене

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин в т.ч. з/пл машинистов	на единицу	всего
					основной з/пл	в т.ч. з/пл машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ТЕР 01-01-004-4	Разборка временной дамбы экскаваторами обратная лопата, группа грунтов:1	1000 м3	2,4	<u>3084.57</u> 95.01	<u>2989.56</u> 721.59	7402,97	228,02	<u>7174,94</u> 1731,82	9.97	23,93
		Прямые затраты в базовых ценах	руб.				57698	591	<u>57086</u> 9688		<u>62.28</u> 613.15
		Поправочный коэфф. к СМР	руб.	1,1							
		Итого с учетом стесненности:	руб.				63468	650	<u>62795</u> 10657		<u>68.51</u> 674.47
		Индекс на з/п рабочих строителей (монтажников)	руб.	3,349			2177				
		Индекс на эксплуатацию машин	руб.	2,986			187506				
		в т.ч. з/п машинистов	руб.	3,349			35690				
		Индекс на материалы	руб.	2,974			62				
		в том числе материалы за расценкой	руб.	1			0				
		Материалы за расценкой в текущих ценах	руб.	1			0				
		Итого прямых затрат:	руб.				189745	2177	<u>187506</u> 35690		<u>68.51</u> 674.47
		Накладные расходы (от сметной з/п) %	руб.	106			40139				
		Итого (с накладными расходами):	руб.				229884				
		Плановые накопления от сметного ФОТ %	руб.	65			24614				
		Итого:	руб.				254498				
		Временные здания и сооружения %	руб.	1,5			3817				
		Итого:	руб.				258315				
		Удаленность %	руб.	2,2			5683				
		Итого:	руб.				263998				
		Налог на добавленную стоимость %	руб.	18			47519,64				
		Всего по разделу:	руб.				311517,64				
		Всего по смете:	руб.				4456718	97804			2972.73

Составил:  Виткевичене И.И.Проверил: 

Мастерская № 9

Фотоматериалы этапов работ



Начало работ.



Состояние территории до начала проведения работ.



Состояние территории до начала проведения работ.



Кошение тростника в заболоченной зоне.



Измельчение тростника.



Сбор мусора.



Сбор мусора.



Проходка №1 экскаватор Samsung 450.



Проходка №1 экскаватор Samsung 450.



Проходка №2. Работа экскаватора Samsung 450 совместно с сочлененным самосвалом VOLVO.



Контроль выполнения работ председателем
МО ХЭД Коневиченко И.Л.



Разработка грунта из-под воды.



Планировка пляжной зоны.





Расчистка существующего водоема.



Планировка территории пляжа вручную.



Пляжная коса после завершения работ.



Пляжная коса после завершения работ.



Вид на пляжную зону со стороны заболоченных участков.



* Состояние пляжа в г. Сестрорецк на Финском заливе.